

Připravované stavby VHI DSO Vodovody a kanalizace Bílovicko

11.05.2025

1 **Rekonstrukce ČS OV 3 Fügnerova, Bílovice nad Svitavou – vydáno stavební povolení**

<i>stavební objekt</i>	<i>název</i>	<i>rozsah prací</i>
SO 01	Rekonstrukce ČS OV3	zrušení stávající ČS OV 2 + ČS OV 3 (u trafiky a u mlýna) gravitační kanalizace DN 250 – délky cca 90 m výtlak - potrubí DN 150- délky cca 350 m – od ČS až po Sokolovnu
SO 02	Splašková kanalizace pro 6 RD - nová	gravitační kanalizace DN 200 – délky cca 60 m + přepojení KP
SO 03 *)	Vodovodní přivaděč – LT DN 200 – rekonstrukce	Pod řekou – shybka – 2 x DN 200 (délky cca 180 – 200 m) Přes náhon – vrchem přemostění + izolace
SO 04	Vodovod Fügnerovo nábf. I – obnova	od křižovatky po RD č.p. 430- potrubí PE 100 RC DN 100 délky cca 450 m stáv, vodovod z r. 1985 PVC – životnost do r.2045
SO 05	Vodovod Fügnerovo nábf. – nový	od křižovatky po Sokolovnu - potrubí PE 100 RC DN 100 délky cca 300 m
SO 06	Vodovod ul. Palackého - nový	od Sokolovny po myslivnu - potrubí PE 100 RC DN 100 délky cca 330 m
SO 07	Vodovod ul. Havlíčkova - rekonstrukce	od křižovatky v délce cca 120 m - potrubí PE 100 RC DN 100 délky cca 120 m + zrušení stávající sdružené vodovodní přípojky DN 50
SO 08	Vodovod pro 6 RD – rekonstrukce	náhrada za zrušenou sdruženou přípojku Vodovod PE 100RC DN 80 délky cca 23 m + přepojení VP
SO 09	Přeložka STL plynovodu	vzhledem k nové trase vodovodu a kanalizace Plynovod PE d 63 mm délky cca 92 m + přepojení přípojek
SO 10	Úprava nábrežní zdi náhonu	

SO 03 *) Vodovodní přivaděč – LT DN 200 – rekonstrukce - **stavba I. etapy (přechod pod řekou) dokončena 5/2025**

2 **Bílovice nad Svitavou, oddělení splaškové kanalizace – dokumentace pro společné řízení**